



Projectnummer: 6665
Projectnaam: Veenrijck
Bouwnummer: 59
Documentdatum: 08-10-2025
Koper(s): onverkochte woning
Aantal opties: 13

Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal	Totaal incl. BTW
Ruwbouw				
0000	Adresgegevens	07-10-2025	1	€ 0,00
Koper geeft wel / geen* toestemming voor het doorgeven van adres-, telefoon of e-mail gegevens aan toekomstige buurtbewoners. * Doorhalen wat niet van toepassing is.				
0310	Verlenging 2400 mm	08-10-2025	1	€ 0,00
Verlenging van de woning (begane grond) met 2400 mm over de gehele breedte van de woning. Hierdoor wordt een ruime woonkamer/woonkeuken gecreëerd. Verlenging inclusief geïsoleerde begane grondvloer en dakvloer met isolatie, dakbedekking en geïsoleerde spouwmuur. Lichtpunten en wandcontactdozen conform tekening. Met het kiezen van deze optie adviseren wij om twee extra pv panelen als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis) “Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”. = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =				
2832	Tuindeuren met zijlichten tot peil t.o.v. standaard achtergevel-indeling.	08-10-2025	1	€ 0,00
Houten tuindeuren met zijramen tot op de vloer in het midden van de achtergevel in plaats van alle standaard achtergevel kozijnen. Kleur van het kozijn en de deuren uitgevoerd volgens technische omschrijving. Loopdeur zoals op tekening aangegeven. = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =				
2835	Extra deurkozijn tussen keuken en berging	08-10-2025	1	€ 0,00
Extra kozijn met dichte deur tussen keuken en berging. De deur wordt voorzien van een deurdranger en een drie-puntsluiting. Kleur van deur en kozijn RAL 9010. = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =				
6089	Het vergroten van de boiler van 200 liter naar 240 liter.	08-10-2025	1	€ 0,00
Het vergroten van de boiler van 200 liter naar 240 liter. Bij een boiler van 200 en 240 liter altijd een kozijn met bovenlicht i.v.m. montage / demontage boiler. = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =				
Afbouw				

Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal	Totaal incl. BTW
5218	Buitenkraan (vorstbestendige) met een stopkraan en aftapper in de meterkast. Buitenkraan (vorstbestendige) met een stopkraan en aftapper in de meterkast. De buitenkraan moet geplaatst worden op spouwmuur. (intekenen op de tekening) = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =	08-10-2025	1	€ 0,00
7007	Extra dubbelwandcontactdoos met randaarde. Extra dubbelwandcontactdoos met randaarde in de woonkeuken en op de zolder. (2 stuks) = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =	08-10-2025	2	€ 0,00
7048	Aansluitpunt ten behoeve van wasdroger op aparte groep. Aansluitpunt ten behoeve van wasdroger op aparte groep. = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =	08-10-2025	1	€ 0,00
7060	Loze leiding (16mm) vanuit meterkast (met controledraad). Loze leiding (16mm) vanuit meterkast (met controledraad), aansluitpunt 300 mm + P. in slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3 en op de zolder. (4 stuks) = Meerprijs is opgenomen in de aanneemsom =	08-10-2025	4	€ 0,00
Totaal meer- en minderwerk incl. BTW:				€ 0,00