

Retour: Postbus 237 7461 TR RIJSSEN

De heer P. Koper

BEVESTIGING MEERWERKOPTIES

BLAD Pagina 1 van 4
DATUM 15-12-25
PROJECT 6444
PROJECTOMSCHRIJVING 7 Kollen aan het Groen Almelo
KAVEL 22

Tel.nr. privé:

Tel.nr. mobiel:

E-mail: noreply@roosdomtjhuis.nl

Alle bedragen zijn voorzover niet anders vermeld inclusief 21 % BTW Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen worden uitgevoerd.
De wettelijk gestelde BTW op zonnepanelen is 0%.

KEUZELIJST Ruwbouw

VERLENGINGEN

- 0310 Verlenging van de woning (begane grond) met 2400 mm over de gehele breedte van de woning. Hierdoor wordt een ruime woonkamer/woonkeuken gecreëerd. Verlenging inclusief geïsoleerde begane grondvloer en dakvloer met isolatie, dakbedekking en geïsoleerde spouwmuur. Lichtpunten en wandcontactdozen conform tekening. Met het kiezen van deze optie adviseren wij om twee extra pv panelen als optie te kiezen (mits voldoende ruimte). Daarmee wordt met zekerheid voldaan aan het halen van de Beng 2=0. (Dit is geen wettelijke eis)
“Let op”, indien u gebruik maakt van een hypotheek met extra financieringsruimte kan het niet kiezen van extra PV panelen bij deze optie, invloed hebben op uw financiering. De ondernemer wijst alle verantwoordelijkheid in deze af”.
- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

DIVERSE OPTIES

- 0520 De badkamermuur verplaatsen volgens tekening.
- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

DUURZAME OPTIES

- 1072 Het leveren en monteren van 2 zonnepanelen. De geleverde omvormer wordt afgestemd op het totaal aantal panelen.
- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

Bouwbedrijf Roosdom Tjhuis BV

BEZOEKADRES RIJSSEN Jutestraat 8 TELEFOON 0548 51 80 24 BEZOEKADRES CAPELLE A/D IJSSEL Rivium Westlaan 42 TELEFOON 010 288 83 33

POSTADRES Postbus 237 7460 AE RIJSSEN E-MAIL info@roosdomtjhuis.nl WEBSITE www.roosdomtjhuis.nl KVK NR 06068391

BIC RABONL2U IBAN NL93RABO0340752300

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

2832 Houten tuindeuren met zijramen tot op de vloer in het midden van de achtergevel in plaats van alle standaard achtergevel kozijnen. Kleur van het kozijn en de deuren uitgevoerd volgens technische omschrijving. Loopdeur zoals op tekening aangegeven.

- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

2851 Velux tuimeldakraam op op zolder, type UK08, (0068) afmeting 1340x1400 mm. voorzien van 3-laags beglazing. Het dakraam wordt rondom afgetimmerd, de betimmering wordt niet geschilderd. (Deze toepassen bij kaphelling tot 45 graden)

1x Rechts voor

- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

KEUZELIJST Afbouw

KOUD- EN WARMWATERINSTALLATIE

5201 Buitenputje t.b.v. buitenkraan.

- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

5218 Buitenkraan (vorstbestendige) met een stopkraan en aftapper in de meterkast. De buitenkraan moet geplaatst worden op spouwmuur. (intekenen op de tekening)

- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- 7060 Loze leiding (16mm) vanuit meterkast (met controledraad), aansluitpunt 300 mm + P.
1x slaapkamer 1, 1x zolder
- Deze optie is opgenomen in de aanneemsom -

Totaal incl. BTW

€

Met vriendelijke groet,

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis BV

Chantal ten Tije
Kopersbegeleider
c.tentije@roosdomtijhuis.nl

Recapitulatie

Totaal van deze wijzigingslijst excl. BTW €

21% BTW €

Totaal incl. 21% BTW €