

OPTIES Bedrijfsruimten

De hieronder vermelde opties kunnen bij de aankoop van een unit gekocht worden. Onderstaande voorzieningen zijn niet in de basisprijs van een unit opgenomen.

prijs
excl. BTW

Toiletruimte:

In de bedrijfsunits kan een toiletruimte worden gecreëerd van 1200 x 1400 x 2500 mm (L x B x H). De scheidingswanden en plafond bestaan uit een stijl- en regelwerk van 38 x 89 mm h.o.h. 400 mm v.z.v. 90 mm steenwol aan weerszijden v.z.v. 12,5 mm gipskartonplaat. De gipskartonplaten worden sausklaar afgewerkt. De toiletruimte wordt aan de binnenzijde v.z.v. standaard keramische vloertegels en wandtegels tot ca. 1500 mm.

€ 2.595,00

Zolderconstructie:

Ten behoeve van een zolderconstructie 70 m² wordt er een staalconstructie gemonteerd. Op deze staalconstructie wordt een houten balklaag aangebracht van 70 x 220 mm geschaafd NE vuren h.o.h. 405 mm met vloerplaten van 19 mm Kronospan og. Om de zolder te bereiken wordt een standaard vurenhouten steektrap aangebracht van circa 900 mm breedte. De trap wordt voorzien van een muurleuning en hekwerk van 3 rijen CLS 38 x 89 mm. Rondom het trapgat wordt een hekwerk aangebracht bestaande uit een regelwerk van 3 rijen CLS 38 x 89 mm.

€ 10.895,00

Elektra units:

Met betrekking tot de elektra in de units t/m 150 m² is gerekend op het volgende:

- Aanbrengen van 2 led-armaturen.
- Aanbrengen van 3 dubbele wcd's spatwaterdicht B-J.
- Aanbrengen van 1 CEE 400 Volt wcd 5 polig 16A.
- Leidingwerk door middel van kabel in buis slagvast.
- Aarding volgens NEN 1010.
- Aanbrengen groepenkast met 4 eindgroepen en 1 krachtgroep met hoofdschakelaar.
- Aanbrengen noodverlichtingarmatuur boven loopdeur. (*verplicht brandweer*)

€ 2.676,00

Verlichting onder zolder:

Indien er gekozen wordt voor de optionele zolder dan worden onder de zolderconstructie 2 stuks led-armaturen + schakelaar

€ 995,00

Elektrische bediening overheaddeur met afstandsbediening:

Indien de overheaddeur dient te worden voorzien van een elektrische bediening d.m.v. schakelkast op-stop-neer inclusief voeding (400V) vanuit de meterkast en men geen elektra pakket neemt uit de optielijst, dient men zelf de groepenkast en voeding-stekker plaatsen op de nog aan te geven plek.

€ 1.284,00

Waterleiding + sanitair:

Met betrekking tot de levering + aanleg van sanitair + waterleiding is per unit gerekend op het volgende:

- 15 mm leiding naar het toilet en fonteintje.
- Koud water naar de uitstortgootsteen.
- Aanbrengen staande toiletpot.
- Aanbrengen zitting.
- Aanbrengen laaghangend reservoir.
- Aanbrengen fontein 36 x 24 cm met kraan.
- Aanbrengen uitstortgootsteen met koud water tapkraan.

€ 1.939,00

Brandblusser:

Moet verplicht aanwezig zijn na oplevering bij uitgang i.v.m. met brandweer eisen.

€ 95,00

Lichtstraat:

Prijs op aanvraag afhankelijk van afmeting.

Totaal optielijst:

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden