



Projectnummer: 5861  
 Projectnaam: **Hazelaar**  
 Bouwnummer: **C.17**  
 Documentdatum: 12-03-2024  
 Koper: Onverkocht  
 Aantal opties: 14

Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal	Totaal incl. BTW
<b>Ruwbouw</b>				
0000	<b>Adresgegevens</b>	16-06-2023	1	
	Koper geeft wel / geen* toestemming voor het doorgeven van adres-, telefoon of e-mail gegevens aan toekomstige buurtbewoners. * Doorhalen wat niet van toepassing is.			
	Wel toestemming voor het doorgeven van gegevens.			
0310	<b>Verlenging 2400 mm</b>	13-10-2023	1	
	Verlenging van de woning (begane grond) met 2400 mm over de gehele breedte van de woning. Hierdoor wordt een ruime woonkamer gecreëerd. Verlenging inclusief geïsoleerde begane grondvloer en dakvloer met isolatie, dakbedekking en geïsoleerde spouwmuur. Lichtpunten en wandcontactdozen conform tekening.			
2806	<b>Extra peilkozijn in de zijgevel</b>	09-01-2024	1	
	Extra peilkozijn in de zijgevel volgens tekening. Het kozijn wordt voorzien van raamdorpelstenen. Het kozijn wordt binnen en buiten dekkend geschilderd en het raam wordt voorzien van isolatieglas.			
2832	<b>Tuindeuren met zijlichten tot peil t.o.v. standaard achtergevel-indeling.</b>	09-01-2024	1	
	Houten tuindeuren met zijramen tot op de vloer in het midden van de achtergevel in plaats van alle standaard achtergevel kozijnen. Kleur van het kozijn en de deuren uitgevoerd volgens technische omschrijving. Loopdeur zoals op tekening aangegeven.			
<b>Afbouw</b>				
5218	<b>Buitenkraan (vorstbestendige) op de achtergevel</b>	13-10-2023	1	
	Buitenkraan (vorstbestendige) moet geplaatst worden op spouwmuur. (intekenen op de tekening)			
7007	<b>Extra dubbelwandcontactdoos met randaarde.</b>	12-03-2024	4	
	Extra dubbelwandcontactdoos met randaarde.			
	In de woonkamer (2x) en op zolder (2x). (4 stuks)			
7048	<b>Aansluitpunt ten behoeve van wasdroger op aparte groep.</b>	13-10-2023	1	
	Aansluitpunt ten behoeve van wasdroger op aparte groep.			

Projectnummer: 5861  
 Projectnaam: **Hazelaar**  
 Bouwnummer: **C.17**  
 Documentdatum: 12-03-2024  
 Koper: Onverkocht  
 Aantal opties: 14

Optie	Omschrijving	Orderdatum	Aantal	Totaal incl. BTW
7054	<b>Het verplaatsen van de loze leiding in de zelfde ruimte.</b>	13-10-2023	1	
	Het verplaatsen van de loze leiding in dezelfde ruimte.			
	In de woonkamer. (1 stuk)			

7060	<b>Loze leiding (16mm) vanuit meterkast (met controledraad).</b>	13-10-2023	1	
	Loze leiding (16mm) vanuit meterkast (met controledraad), aansluitpunt 300 mm + P.			
	Op zolder. (1 stuk)			

## Keukens

4702	<b>De standaard keuken aansluitingen aanbrengen volgens de verkoopdocumentatie</b>	05-02-2024	1	
	De standaard keuken aansluitingen aanbrengen volgens de 0 tekeningen uit verkoopdocumentatie.			
	Hiermee heeft u de ondernemer verzocht om de woning zonder keukeninrichting op te leveren. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw keuken, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.			
	Het gevolg hiervan is dat u of een derde de ondernemer niet meer contractueel en/ of wettelijk aansprakelijk kunt stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken die ontstaan bij het incorrect aansluiten op het door de ondernemer opgeleverde werk.			
	U dient zich door een deskundige derde te laten informeren over:			
	- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;			
	- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk (waterleiding, warmtepomp of stadsverwarming, elektra etc.)			

## Binnendeuren

2880	<b>Binnendeurkozijnen en binnendeuren standaard uitvoeren</b>	01-02-2024	1	
	De koper(s) kiezen voor de standaard binnendeurkozijnen en binnendeuren en bijbehorende krukken, zoals omschreven in de technische omschrijving.			